

Ukázkový rozpočet profese – Sádrokartonář

Vysvětlivky k položkám:

Kompletní položka **Montážní položka** **Specifikace** **Přesun hmot** **Přesun suti**


Sádrokartonové konstrukce se dělí na stěny a příčky, podhledy, předsazené stěny, obklady trámů a sloupů a povrchové úpravy. SDK konstrukce se oceňují tak, že se ocení plocha konstrukce a přidají se položky pro doplňující práce např. vyřezání otvoru, osazení zárubní, osazení revizních dvířek, malby.

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce	
1	342012221R00	Příčka SDK, ocel. kce, 1x oplášt. tl 100mm, RB 12,5mm	m2
2	342091011R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění	ks
3	342263310RT3	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, typ 0.50.11	kus
4	342263320RT3	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám výškově nastav., typ 1.10.31	kus
5	342263360RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie montážní deska, typ 0.20.10.17 - 0.20.10.20	kus
<p>Tyto položky obsahují kompletní náklady, tedy práci i materiál. např. položka č. 342012221R00 Příčka SDK, ocel. kce., 1x oplášt. tl. 100mm, RB 12,5mm obsahuje montáž a dodávku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sádrokartonových desek - tepelné izolace (pokud v popise položky není uvedeno jinak) - ocelové nosné konstrukce - spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel) <p>Dále pak obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu spár, rohů, koutů, hran - tmelení spár kvality Q2 - technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle - zednické výpomoci jako je vysekání rýh nebo kapes, pokud některý z rozměrů nepřesáhne 70 mm 			
6	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus
<p>Touto položkou se oceňuje montáž. Položka obsahuje i pomocný spojovací materiál. Dodávka dvířek v ceně není, oceňuje se samostatnou položkou.</p>			
7	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus
<p>Dodávka materiálu k montážní položce. Může následovat za montážní položkou, ke které se vztahuje, ale není to nutné. V rozpočtu mohou být uvedeny nejprve položky všech prací a pak teprve všech specifikací.</p>			

Díl:	4	Vodorovné konstrukce	
8	416021221R00	Podhledy SDK, kovová. kce CD. 2x deska RB 12,5 mm	m2
9	416061111R00	Kazeta Gyptone Base31, hrana A, tl. 12,5mm, izolace	m2
10	416091071R00	Příplatek za opláštění střešního okna	kus
11	447113121R00	Podkroví SDK, OK CD, záv. krokv. izolace, 1x RB tl. 12,5	m2

Díl:	64	Výplně otvorů	
13	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus
14	553310022	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P	kus

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy	
15	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2

Díl:	96	Bourání konstrukcí	
16	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2
17	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xopášt.12,5 mm	m2
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t
24	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t
 Cenu za poplatek za skládku je nutné upřesnit podle místních podmínek.			

Díl:	99	Staveništní přesun hmot	
25	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t

Díl:	713	Izolace tepelné	
26	713111211RK2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafol N 110 speciál	m2
27	713134211RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafol N 110 speciál	m2
28	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t

Díl:	784	Malby	
29	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2
30	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2