

Ukázkový rozpočet profese - Klempíř


Vysvětlivky k položkám:

Montážní položka

Specifikace

Přesun hmot

Přesun suti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl:	764	Konstrukce klempířské	
1	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m
 Tato položka obsahuje kompletní náklady, tedy práci a materiál. Obsahuje dodávku plechů, výrobu klempířského prvku v dílně a montáž na stavbě. Do ceny metru je započten i podíl háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.			
<p>! Následně předkládáme jiný způsob sestavení ceny téže konstrukce a to formou položek pro práci a položek specifikací materiálu. Tento způsob je podstatně pracnější a vyžaduje značné odborné znalosti ze strany rozpočtáře. Výsledek však může být přesnější, než způsob předchozí.</p>			
Díl:	764	Konstrukce klempířské	
4	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m
5	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus
6	764352294R00	Montáž čel žlabů Pz půlkruhových	kus
Tyto položky obsahují montáž prvku a spojovací materiál. Hlavní materiál v ceně není. Jeho dodávka se oceňuje samostatnými položkami.			
8	55352010.A	Žlab podokapní půlkruhový rš 250 plech pozinkovaný	m
10	55352090.A	Čelo profilované k falcování 250 plech pozinkovaný	kus
12	553522600	Hák celokovový 25/30x4 380-415 mm pozink	kus
Zde jsou dodávky potřebného materiálu. V rozpočtu mohou následovat za montážní položkou, ke které se vztahují, ale není to podmínka. Mohou být uvedeny nejprve položky všech prací a pak teprve všech specifikací.			
	764898101R00	Ruukki kotlík žlabový, vel.žlabu 125 mm	kus
	764898111R00	Ruukki žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm	m
	764898221R00	Ruukki odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m
	764898301RT1	Ruukki, oplechování parapetů, rš 200 mm, plech tl. 0,6 mm, povrchová úprava PE	m
	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t

Bourání konstrukcí

14	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t
16	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t

Položka poplatků za skládku se u klempířských konstrukcí většinou nepoužívá, protože demontovaný materiál je možné prodat ve sběrně kovu.